

**Comune di Afragola**  
Provincia di Napoli

pag. 1

# ANALISI NP10-NP11

**OGGETTO:** Impianto di illuminazione pubblica in Via Arena: tratto ad est del sottopasso stradale.

**COMMITTENTE:** Comune di Afragola

Data, 12/09/2024

**TECNICO**  
  
Circular stamp: INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI NAPOLI, DOTT. ING. BOERLANDI, SEZIONE SEGRETERIA, SEZIONE CIVILE E AMBIENTALE, SEZIONE INFORMATICA, N° ISCRIZ. 15060

NEW TEK  
di Fausto Raffaele  
Via M. Gandhi 8 - 80024 Capri (NA)  
Part. IVA 06756941212  
Cod. Fisc. FLC RFL 76121 8839D

COMUNE DI AFRAGOLA PROVINCIA DI NAPOLI

IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA ARENA: TRATTO AD EST DEL SOTTOPASSO AUTOSTRADALE.

Analisi Numero

1

Tariffa

NP 10

cadavero

Rimozione accurata, movimentazione nell'abito del cantiere o della zona di posa di grigliati per scarpe, con elementi delle dimensioni cm 48x48, dello spessore di cm 10, in calcestruzzo vibrocompreso di resistenza caratteristica con posa ad incastro. Riempimento vuoti con terreno vegetale, erba o piante erbacee naturali, in modo da attenuare l'impatto estetico e consentono l'assorbimento delle acque meteoriche al terreno.

OGGETT	U.M	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO	TOTALE
A - Materiali			TOT. Materiali		€ 0,00
				€ 0,00	
				€ 0,00	
				€ 0,00	
				€ 0,00	
				€ -	
				€ -	
				€ -	
B - Manodopera			TOT. Manodopera		€ 28,37
Operaio Specializzato	€/ora	0,50	€ 30,91	€ 15,46	
Operaio Qualificato	€/ora	0	€ 28,69	€ 0,00	
Operaio Comune	€/ora	0,50	€ 25,83	€ 12,92	
C - Trasporti			TOT. Trasporti		€ 0,00
materiali a piè d'opera	%	1	3%	€ 0,00	
				€ -	
				€ -	
				€ -	
D - Noli (Mezzi o attrezzature)			TOT. Noli		€ 0,00
				€ 0,00	
				€ -	
				€ -	
E - incidenze di lavorazione			TOT. Incidenze		€ 0,85
sicurezza	%	1	3%	€ 0,85	
				€ -	
				€ -	
SOMMANO = A+B+C+D+E					€ 29,22
F - Spese generali	15,00%			29,22€	4,38€
G - Utile d'impresa	10,00%			33,60€	3,36€
Sommano Spese generali ed Utile d'impresa					€ 7,74
Totale Prezzo mq					€ 36,96

**NEW TEK** di Falco Raffaele  
Via M. Gargiulo, 8 - 80024 Cardito (NA)  
Part. IVA 06758941212  
Cod. Fisc. FLC RL78T21F839D



**COMUNE DI AFRAGOLA PROVINCIA DI NAPOLI**

**IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA ARENA: TRATTO AD EST DEL SOTTOPASSO AUTOSTRADALE.**

Analisi Numero	1	Tariffa	NP 11	cadauno	
Cavo quadripolare ARE4*E4*X 0,6/1 kV Cavo bipolare e quadripolare ad elica visibile a fascio portanteE per posa aerea c/o interrata con conduttori in alluminio, isolati in XLPE, sotto guaina di XLPE, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, Tensione nominale Uo/U: 0,6/1 kV, Temperatura massima di esercizio: 75°C, Temperatura minima di posa: 0°C, Temperatura minima di esercizio: -15°C (in assenza di sollecitazioni meccaniche), Temperatura massima di corto circuito: 160°C, Sforzo massimo di trazione: 250 kg per il cavo bipolare, 500 kg per il cavo quadripolare, Raggio minimo di curvatura: 18 volte il diametro esterno massimo, Classe conforme norme EN 50575:2014 + A1:2016 e EN 13501-6:2014, Sigla di designazione ARE4*E4*X 0,6/1 kV - 4 x 16 mmq					
OGGETT	U.M	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO	TOTALE
A - Materiali			TOT. Materiali		€ 9,56
cavo quadripolare ARE4*E4*X 0,6/1 kV 4x1x16 mm2	mt	1,00	€ 9,56	€ 9,56	
				€ 0,00	
				€ 0,00	
				€ 0,00	
				€ -	
				€ -	
B - Manodopera			TOT. Manodopera		€ 3,42
Operaio Specializzato	€/ora	0,04	€ 30,91	€ 1,24	
Operaio Qualificato	€/ora	0,04	€ 28,69	€ 1,15	
Operaio Comune	€/ora	0,04	€ 25,83	€ 1,03	
C - Trasporti			TOT. Trasporti		€ 0,29
materiali a piè d'opera	%	1	3%	€ 0,29	
				€ -	
				€ -	
				€ -	
D - Noli (Mezzi o attrezzature)			TOT. Noli		€ 3,40
autocarro cestello/gru	€/ora	0,04	€ 85,00	€ 3,40	
				€ -	
				€ -	
E - incidenze di lavorazione			TOT. Incidenze		€ 0,00
				€ -	
				€ -	
SOMMANO = A+B+C+D+E					€ 16,66
F - Spese generali		15,00%		16,66€	2,50 €
G - Utile d'impresa		10,00%		19,16€	1,92 €
Sommano Spese generali ed Utile d'impresa				€	4,42
Totale Prezzo mq					€ 21,08

**NEW TEK** di Falco Raffaele  
Via M. Gandhi, 8 - 80024 Cardito (NA)  
Part. IVA 05758941212  
Cod. Fisc. FLS RFL 78121 F830D

