



CITTÀ DI AFRAGOLA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI
SETTORE
Lavori Pubblici

cap.80021
fax 081/8529221
tel 081/8529111
email.protocollo@pec.comune.afragola.na.it

ACCORDO QUADRO
MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI VARIE
STRADE CITTADINE

CUP: B47H25001250004

TAV: 05/bis

ANALISI PREZZI

Afragola 11/06/2025

I PROGETTISTI

~~geom. Ferdinando Vasaturo~~

~~geom. Giuseppe Pelliccia~~

~~geom. Pasquale Pelella~~

geom. Diego Procopio



IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO
ing. Nunzio Boccia

Num.Ord TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	RIPORTO				
	<u>ANALISI DEI PREZZI</u>				
Nr. 1 NP/001	Messa a quota di chiusini e/o caditoie in ghisa pesante mediante rimozione e rimissione in opera, compreso maneggiatura, sigillatura, ripristino della pavimentazione circostante e ogni altro onere e magistero per rendere l'opera perfettamente funzionante. ELEMENTI: (E) [CAM25_AT.A.01.004] Incidenza trasporto Attrezzi minuti di uso comune a corpo (E) [CAM25_RU.E.001.001] Operai edili Operaio comune h (E) [CAM25_RU.E.001.002] Operai edili Operaio qualificato h (E) [CAM25_MT.A.01.002] Materiali ed altri costi elementari utilizzati nelle opere d ... cp (E) [CAM25_AT.E.01.022] Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti ... h	1,000 1,000 1,000 2,000 0,500	1,29 33,05 36,83 1,29 49,68	1,29 33,05 36,83 2,58 24,84	NL/AT MDO/RU MDO/RU MAT/PR NL/AT
	Sommano euro			98,59	
	Oneri Sicurezza 3% euro			2,96	
	Sommano euro			101,55	
	Spese Generali 15.00% * (101.55) euro			15,23	
	Sommano euro			116,78	
	Utili Impresa 10% * (101.55) euro			10,16	
	TOTALE euro / cadauno			126,94	
Nr. 2 NP/002	Messa a quota di chiusini tronco conici in ghisa pesante mediante rimozione e rimissione in opera, compreso maneggiatura, sigillatura, ripristino della pavimentazione circostante e ogni altro onere e magistero per rendere l'opera perfettamente funzionante. ELEMENTI: (E) [CAM25_AT.A.01.004] Incidenza trasporto Attrezzi minuti di uso comune a corpo (E) [CAM25_RU.E.001.001] Operai edili Operaio comune h (E) [CAM25_RU.E.001.002] Operai edili Operaio qualificato h (E) [CAM25_MT.A.01.002] Materiali ed altri costi elementari utilizzati nelle opere d ... cp (E) [CAM25_AT.E.01.022] Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti ... h	0,500 0,700 0,700 1,000 0,250	1,29 33,05 36,83 1,29 49,68	0,65 23,14 25,78 1,29 12,42	NL/AT MDO/RU MDO/RU MAT/PR NL/AT
	Sommano euro			63,28	
	Oneri Sicurezza 3% euro			1,90	
	Sommano euro			65,18	
	Spese Generali 15.00% * (65.18) euro			9,78	
	Sommano euro			74,96	
	Utili Impresa 10% * (65.18) euro			6,52	
	TOTALE euro / cadauno			81,48	
	A RIPORTARE				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
RIPORTO					
<u>COSTI ELEMENTARI</u>					
Nr. 3 CAM25_AT. A.01.004	Incidenza trasporto Attrezzi minuti di uso comune		euro / a corpo	1,29	NL/AT
Nr. 4 CAM25_AT. E.01.022	Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti Martello demolitore elettrico		euro / h	49,68	NL/AT
Nr. 5 CAM25_MT. A.01.002	Materiali ed altri costi elementari utilizzati nelle opere di restauro e valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera Materiali ed altri costi elementari valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - per capitolo E "Opere Edili"		euro / cp	1,29	MAT/PR
Nr. 6 CAM25_RU. E.001.001	Operai edili Operaio comune		euro / h	33,05	MDO/RU
Nr. 7 CAM25_RU. E.001.002	Operai edili Operaio qualificato		euro / h	36,83	MDO/RU
Data, 11/06/2025					
Il Tecnico					
A RIPIORTARE					

