



Comune di Afragola
Città Metropolitana di Napoli
SETTORE LAVORI PUBBLICI

Imposta di bollo di € 16,00
assolta in maniera virtuale
Aut. AdE n.133874/99

Autorizzazione n. **024/23** del **04 DIC. 2023**

IL DIRIGENTE

Vista l'istanza E-DIS-22/12/2022-1298847 prodotta dal Sig. Pasquale Autiero in qualità di Responsabile e-distribuzione divisione infrastrutture e reti- unità territoriale centro zona di Pozzuoli (NA) , area regionale Campania, assunta al prot. gen. in arrivo n. 0060598/2022 del 22/12/2022, relativa al rilascio di autorizzazione ad occupare il suolo pubblico, necessaria per i lavori di scavo di posa di tronchi di linea elettrica MT/BT in cavo interrato e contestuale posa di n.6 nuovi armadi di sezionamento, per la messa in servizio della nuova CS "Blue Team"

Vista la tipologia degli scavi e le dimensioni degli stessi in trincea con la tecnica dello scavo aperto a sezione obbligata:

Via Arena: apertura buca giunti provvisoria di dimensioni ml. 2,00x1,00x1,20:

I Trav. Arena: trincea con la tecnica dello scavo aperto a sezione obbligata lunghezza di ml. 165,00 larga max ml. 0,80 e profonda ml. 1.40 rispetto al piano stradale;

X Trav. Arena: dalla 1 Trav. San Luca e Via San Luca fino al raggiungimento dell'armadio di sezionamento 04 di progetto lunghezza complessiva di ml. 240,00 larga ml.0,40 e profonda ml. 1,20 rispetto al piano stradale.

Via Arena e Via Lucania fino al raggiungimento dell'armadio di sezionamento esistente realizzata con la tecnica dello scavo aperto a sezione obbligata lunghezza complessiva dello scavo di ml.140,00 larga ml. 0,40 e profondità di ml.1,20 rispetto al piano stradale.

Via Arena e Via Calabria fino al raggiungimento della cassetta di sezionamento esistente lunghezza ml.60,00 larga ml. 0,40 e una profondità di di ml. 1,20 rispetto al piano stradale.

1^ Trav. Lunghezza di ml. 78,00 larga ml. 0,40 e profonda ml. 1,20 rispetto al piano stradale.

Per una superficie di occupazione complessiva di mq. 308,20;

- Visto il parere favorevole espresso dalla Polizia Locale Prt.G. 0010320/2023 del 27/02/2023;
- Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n.102/2022 del 21/10/2022;
- Visto gli Atti d'Ufficio;
- Visto il versamento COSAP;
- Visto il versamento dei diritti di Segreteria;
- Che il Responsabile del Procedimento è: l'Ing. Nunzio Boccia;

AUTORIZZA

Il Sig. Pasquale Autiero in qualità di Responsabile e-distribuzione divisione infrastrutture e reti- macro unità territoriale centro zona di Pozzuoli, area regionale di Campania, assunta al prot. gen. in arrivo n. 0060598/2022 del 22/12/2022, relativa al rilascio di autorizzazione ad occupare il suolo pubblico, relativa al rilascio di autorizzazione ad occupare il suolo pubblico, necessaria per i lavori di scavo di posa di tronchi di linea elettrica MT/BT in cavo interrato e contestuale posa di n.6 nuovi armadi di sezionamento, per la messa in servizio della nuova CS "Blue Team"

Vista la tipologia degli scavi e le dimensioni degli stessi in trincea con la tecnica dello scavo aperto a sezione obbligata:

Via Arena: apertura buca giunti provvisoria di dimensioni ml. 2,00x1,00x1,20:

I Trav. Arena: trincea con la tecnica dello scavo aperto a sezione obbligata lunghezza di ml. 165,00 larga max ml. 0,80 e profonda ml. 1.40 rispetto al piano stradale;

X Trav. Arena: dalla 1 Trav. San Luca e Via San Luca fino al raggiungimento dell'armadio di sezionamento 04 di



Comune di Afragola

Città Metropolitana di Napoli
SETTORE LAVORI PUBBLICI

progetto lunghezza complessiva di ml. 240,00 larga ml.0,40 e profonda ml. 1,20 rispetto al piano stradale.
Via Arena e Via Lucania fino al raggiungimento dell'armadio di sezionamento esistente realizzata con la tecnica dello scavo aperto a sezione obbligata lunghezza complessiva dello scavo di ml.140,00 larga ml. 0,40 e profondità di ml.1,20 rispetto al piano stradale.

Via Arena e Via Calabria fino al raggiungimento della cassetta di sezionamento esistente lunghezza ml.60,00 larga ml. 0,40 e una profondità di di ml. 1,20 rispetto al piano stradale.

1^ Trav. Lunghezza di ml. 78,00 larga ml. 0,40 e profonda ml. 1,20 rispetto al piano stradale.

Per una superficie di occupazione complessiva di mq. 308,20;

Prescrizioni:

si fa obbligo alla Società autorizzata di:

1. Comunicare la data di inizio e termine dei lavori, i recapiti del tecnico responsabile dei lavori e della ditta esecutrice almeno cinque giorni prima, al Settore Lavori Pubblici ed al Comando di Polizia locale con il quale concordare i lavori;
2. Osservare le prescrizioni normative in materia di esecuzione lavori su pubbliche strade e di sicurezza dei cantieri mobili e temporanei;
3. Osservare quanto disposto e previsto dal Nuovo Codice della strada in ordine alla sicurezza della circolazione pedonale, veicolare ed in conformità alle prescrizioni da concordare con il locale Comando di Polizia Locale;
4. Osservare i dettami dell'art. 48 del D.P.R. 380/01;
5. Eseguire i lavori a perfetta regola d'arte, con restituzione dello stato della sede stradale interessata dall'intervento in pristino nelle seguenti modalità:
 - tenersi ad una distanza non inferiore a 0,70 mt dalla posa di altri sottoservizi esistenti nell'area interessata;
 - riempimento dello scavo con stabilizzato con legante;
 - ripristino del tappetino di usura spessore minimo 3 cm (per l'intero tratto interessato dallo scavo) ed una larghezza pari alla metà carreggiata, previa fresatura dove è necessaria e posizionamento in quota dei pozzetti, chiusini, ecc. Ad opere ultimate la parte superiore sarà pari alla pavimentazione della strada esistente senza bombature, avvallamenti, slabbrature, e non sarà impedito il regolare deflusso dell'acqua meteorica e non risulteranno ristagni dell'acqua. Qualora il tratto interesserà il marciapiede si dovrà provvedere ad estendere il ripristino alla larghezza del marciapiede con lo stesso tipo di materiale di quello esistente su un massetto di calcestruzzo di cm 15 di spessore. I pozzetti, i chiusini esistenti saranno posizionati in quota con sostituzione di cordoli, bocche di lupo eventualmente interessati dallo scavo;
6. Si impegna ad eseguire lo spostamento di impianto a sua cura e spese nel caso in cui lo stesso necessiti per motivi di pubblico interesse per la realizzazione di lavori da parte del Comune o realizzati per conto dello stesso;
7. Di far pervenire presso il Settore Lavori Pubblici con cinque giorni di anticipo rispetto all'inizio dei lavori il Piano Operativo di Sicurezza (POS), con specifico riferimento ai lavori da eseguire;
8. dovranno essere applicate tutte le norme di sicurezza del cantiere di cui al D.lgs 81/2008 e ss.mm.ii; a cura e spese del richiedente sia curata l'efficacia della segnaletica sia in orario diurno che notturno durante tutta la durata dei lavori;
9. corso d'opera non si potranno apportare varianti di qualsiasi tipo senza regolare autorizzazione preventiva;
10. l'inosservanza del progetto approvato e delle varianti eventualmente autorizzate comporta l'applicazione delle sanzioni penali e amministrative di cui alla vigente legislazione in materia;
11. il mancato ripristino a regola d'arte del marciapiede e della sede stradale, salvo le sanzioni penali e amministrative di cui sopra, comportano l'incameramento della polizza fidejussoria;
12. Al termine dei lavori è fatto obbligo trasmettere al Settore Lavori Pubblici certificato di regolare esecuzione dei lavori;
13. Di tener conto di tutti i sottoservizi che ivi dimorano mediante la verifica con il GEORADAR, e relativo ad eventuali eventi dannosi che possono verificarsi durante il corso dei lavori, cui resta unica responsabile la Società e-distribuzione.
14. Si fanno salvi i diritti dei terzi.



Comune di Afragola
Città Metropolitana di Napoli
SETTORE LAVORI PUBBLICI

15. Si avverte inoltre, che i lavori dovranno avere inizio entro mesi uno dal ritiro della presente autorizzazione, pena la decadenza della stessa.
16. Altresì si precisa che, si rilascia la presente autorizzazione per i lavori di scavo su suolo pubblico ricadente nel territorio del Comune di Afragola, mentre per gli scavi che interessano proprietà private e/o territori ricadenti nei Comuni limitrofi, che non ricadono sul suolo pubblico dovrà essere cura del richiedente acquisire gli appositi atti autorizzativi.

Si rilascia su richiesta di parte per gli usi consentiti.

Afragola, li

Il Dirigente
(Ing. Nunzio Bocca)

